



MD GRADNJA INŽENJERING TRANSPORT d.o.o.
Ul. Dušana Popovića 22a, SRB-18000 Niš
E-Mail: office@mdgit.rs
Web: www.mdgit.rs
Tel: +381 18 4288 494, Fax: +381 18 4240 538

105-7486-75 AIK banka
160-312604-60 Banca Intesa
Matični broj: 20086319
PIB: 104184781
Šifra delatnosti: 4120

NARODNI MUZEJ NIŠ
Generala Milojka Lešjanina 14
18000 Niš

PREDMET: Zahtev za dodatnim informacijama i pojašnjenjem za javnu nabavku broj 1.3.1/2016 – Sanacija zgrade za smeštaj arheologa na Medijani i sanacija sanitarnih čvorova na Čele Kuli

Poštovani,

Molimo Vas da nam odgovorite na sledeća pitanja u skladu sa konkursnom dokumentacijom za javnu nabavku broj 1.3.1/2016 - Sanacija zgrade za smeštaj arheologa na Medijani i sanacija sanitarnih čvorova na Čele Kuli:

1. U konkursnoj dokumentaciji za gore navedenu javnu nabavku na strani 5. dat je predmer radova za Partiju 2. - Sanacija mokrog čvora info punkta Čele Kula, koji je potpuno nejasan, to jest ne postoji tačno definisan prostor u kome je potrebno upisati cenu po j.m. kao ni kolona za ukupnu cenu po j.m.

Pitanje 1: Molimo Vas da nam odgovorite u kom delu predmera ponuđači treba da upišu jedinične cene i ukupnu vrednost po j.m.?

Pitanje 2: U predmeru radova za Partiju 2. u poziciji 2. stoji: "Demontaža postojećih vrata 80/205 cm sa zaziđivanjem knaufom". Molimo Vas da nam pojasnite ovu poziciju, to jest šta tačno podrazumeva izvođenje radova na "zaziđivanju knaufom"? Da li se knauf postavlja na metalnoj podkonstrukciji ili je dovoljno knauf table samo zalepiti za postojeći zid? Da li je predviđeno bandažiranje spojeva sa završnom obradom, kao i gletovanje i krečenje postavljenog zida? Da li je predviđena izolacija predmetnog zida, i ako je predviđena koja izolacija je u pitanju?

Pitanje 3: U predmeru radova za Partiju 2. u poziciji 3. stoji: "Postavljanje demontiranih vrata 80/205 cm u probijeni otvor". Molimo Vas da nam pojasnite ovu poziciju, to jest na koji način se tačno planira ugradnja demontiranih vrata, i da li je predviđena obrada špaletni nakon ugradnje vrata?

Pitanje 4: U predmeru radova za Partiju 2. u poziciji 4. stoji: "Razbijanje podnih pločica i demontaža WC čučavaca". Molimo Vas da nam pojasnite ovu poziciju, i to koja je količina pločica koje se razbijaju, da li se one razbijaju u celom mokrom čvoru, ili u delu mokrog čvora, kao i da li se razbijaju sa postojećom podlogom? Da li se uz demontirane WC čučavce podrazumeva i razbijanje podne ploče sa iskopom materijala radi lakše zamene kanalizacione instalacije? Da li se nakon demontaže postojeće i montaže nove kanalizacione instalacije predviđa ugradnja peska ili nekog drugog materijala oko novopostavljenih cevi, kao i da li se predviđa betoniranje dela poda gde je izvršena demontaža WC čučavaca, kao i da li je predviđana izrada hidroizolacije, i ako jeste na kom delu mokrog čvora? Obzirom da se razbijaju postojeće podne pločice, da li je predviđena i nabavka, transport i ugradnja novih pločica, ili je to obaveza investitora? U koliko je predviđena nabavka, transport i ugradnja novih pločica, molimo vas da nam odgovorite kojih pločica i u kojoj količina, kao i način ugradnje.



Pitanje 5: U predmeru radova za Partiju 2. u poziciji 5. stoji: "Prepravljanje kanalizacione instalacije za ugradnju WC šolja". Molimo Vas da nam pojasnite ovu poziciju, koje količina i koji prečnik kanalizacione cevi je predviđen za prepravljanje kanalizacione instalacije, kao i da li u ukupnu cenu treba uračunati i sav spojni materijal?

Pitanje 6: U predmeru radova za Partiju 2. u poziciji 6. stoji: "Nabavka i ugradnja novih WC šolja". Molimo Vas da nam pojasnite ovu poziciju, to jest koje WC šolje su predviđene za ugradnju? Da li je predviđena ugradnja i daske za WC šolju kao i ostalog spojnog materijala ili je to obaveza Naručioca?

Pitanje 7: U predmeru radova za Partiju 2. u poziciji 7. stoji: "Nabavka i ugradnja novih vodokotlića". Molimo Vas da nam pojasnite ovu poziciju, koji tip vodokotlića je planiran, kao i da li je predviđena i ugradnja ispirne cevi kao i ostalog spojnog materijala i fittinga, EK ventila i creva? Takođe vas molimo da odgovorite i da li je predviđena demontaža postojećih vodokotlića i spojnog materijala ili je to obaveza Naručioca?

Pitanje 8: U predmeru radova za Partiju 2. u poziciji 13. stoji: "Nabavka i ugradnja propusnog ventila 1" za vodovodnu instalaciju". Molimo Vas da nam pojasnite ovu poziciju, to jest da li je predviđena zamena nekog dela vodovodne instalacije, kao i da li je za ugradnju traženog ventila potrebno dodatno štemovati postojeće zidne keramičke pločice, kao i da li se u slučaju obijanja dela zidnih keramičkih pločica predviđa ugradnja novih i u kojoj količini? Da li je predviđena i demontaža starog ventila ili je to obaveza Naručioca?

Pitanje 9: U predmeru radova za Partiju 2. u poziciji 14. stoji: "Nabavka i ugradnja drvenih vrata 70/205 cm sa demontažom starih postojećih vrata". Molimo Vas da nam pojasnite ovu poziciju, obzirom da se radi o sanaciji mokrog čvora da li je moguća izmena predmera radova, to jest da se iz predmera izbace drvena vrata i ubace PVC ili Aluminijska vrata koja su dugotrajnija i daleko kvalitetnija od predviđenih drvenih vrata koja ne odgovaraju toj nameni?

Pitanje 10: Obzirom da su predmerom predviđenja razne demontaže i rušenja, da li je obaveza Izvođača radova ili Naručioca da sav demontirani materijal i šut prikupi, utovari u vozilo i odveze na deponiju? U koliko je to obaveza izvođača, molim vas da nam odredite transportu daljinu do deponije.

U skladu sa gore postavljenim pitanjima, Molimo Vas da nam na ista odgovorite u zakonskom roku, kao i da izvršite potrebne izmene konkursne dokumentacije kako bi potencijalni ponuđači mogli na osnovu nje da podnesu ispravnu ponudu.

Takođe Vas molimo da potvrdite prijem ovo zahteva u skladu sa članom 20 ZJN.

U Nišu, 03.11.2016. god.

S poštovanjem,



„MD Gradnja Inženjering Transport“
d.o.o. Niš

МД ГРАДЊА – НИШ

Предмет : Одговор на постављена питања у вези појашњења за јавну набавку

бр. 1.3.1/2016

Одговор 1. Предмер радова прекуцати и направити форму предрачуна

Одговор 2. Кнауф поставити на металној подконструкцији са обе стране отвора, бандажирањем спојева са завршном обрадом, као и глетовање и кречење постављеног зида. Изолација предметног зида није потребна.

Одговор 3. Демонтирана врата уградити у ново пробијени отвор, са обрадом шпалетни након уградње врата.

Одговор 4. Количина разбијених плочица је онолика која је потребан ради вађења чучаваца. Канализациона инсталација се не ради, већ се постојећа само дограђује због насађивања – постављањас ВЦ шоља. Хидроизолација није предвиђена. Понуђач радова набавља, и уграђује подне керамичке плочице 15x15 cm, у количини око ВЦ шоља, у зависности од разбијених плочица (до 2 m²), уградњу вршити лепком.

Одговор 5. Преправљање канализационе инсталације се врши само у смислу насађивања ВЦ шоља на већ постојећу канализациону инсталацију.

Одговор 6. Набавка ВЦ шоља подразумева и даску и спојни материјал.

Одговор 7. Набавка и уградња нових водокотлића подразумева испирну цев, спојни материјал, ЕК вентил и црева. Оспособљавање водокотлића и стављање у функцију. Демонтажу постојећих водокотлића врши понуђач радова.

Одговор 8. Врши се само замена старог пропусног вентила 1“. Не обијају се зидне плочице. Демонтажу старог пропусног вентила врши понуђач радова.

Одговор 9. Позиција 14 остаје у целости дата описом.

Одговор 10. Обавеза извођача радова да по завршеним радовима преда објекат у очишћеном стању, значи да сав шут извезе на депонију.

Postovani,

kada mozemo da osecujemo odgovore na pitanja vezana za javnu nabavku "Санација објектата на Медијани и Ћеле Кули"?

Sadrzina maila poslatog 3.11.2016. bila je sledeca:

Poštovani,

molim Vas za odgovor na pitanja u vezi JN 1.3.1/2016. "Санација зграде за смештај археолога на Медијани и санација санитарних чворова на Ћеле Кули".

Partija 1

Pozicija 1: *"Разиђивање постојећих (оштећених) димњака од опеке 38/38 см . ком "* - Која је дужина (висина) димњака који се разиђује?

Pozicija 8: *"Набавка и постављање кровног покривача од пластифицираног ребрastoг лима т² 28"* - Која је деblјина и боја pocinkovanог lima? Sлично питање односи се и на **poziciju 9**.

Pozicija 12 i Pozicija 13: *"Фарбање дрвене ламперије опшивка стрејеса набавком материјала у жељеној боји т² 50"* - Којом врстом премаза се врши фарбање ламперије, као и spratnost објекта (питање је bitно због uracunavanja skele).

Partija 2

Pozicija 3: *"Постављање демонтираних врата 80/205 см у пробијени нови отвор ком 1"* - Да ли је у цену pozicije потребно uracunati и обраду špaletni?

Pozicija 14: *"Набавка и уградња дрвених врата 70/205 см са демонтажом старих постојећих врата ком 2"* - Да ли са štokом, elzet bravом šarkama и да ли uracunati и завршну обраду (бојење) и чиме?

Pozicija 16: *"Испитивање електро инсталације - паушално"* - Да ли за ceо објекат или само на делу mokrog чвора? У колико је у питању ceо објекат, molim Vas за njegove dimenzije.

S postovanjem,

НЕИМАР – Ниш

Предмет : Одговор на постављена питања у вези појашњења за јавну набавку
Санација објеката на Медијани и Ћеле Кули

ПАРТИЈА 1.

Поз. 1. Висина димњака је 1.0 m.

Поз. 8. Дебљина пластифицираног лима $d = 0,5 \text{ mm}$, цигла боја

Поз. 12 и 13. Премазивање се врши уљаном сивом бојом. Спратност објекта – приземље.

ПАРТИЈА 2.

Поз. 3. У цену позиције урачунати и обраду шпалетни.

Поз. 14. Са штоком, елзет бравом и шаркама без завршне обраде (бојења)

Поз. 16. Само у делу мокрог чвора.